



Quantités

Dégravage ~15 cm terre végétale	~9.5 m ³ soit ~13 m ³ foison.
Fouille pleine masse ~65 cm (surface 3 dômes)	~41 m ³ soit ~50 m ³ foison.
Tube drainage int. souple sous fond de fouille	15 ml + long. => banana c.
Natte géotextile sur fond de fouille	100 m ²
Tube drainage périph. souple perforé	32 ml + long. => banana c.
Tube eaux grises rigide	15 ml + long => banana c.
Tube puits canadien interne rigide	7 ml
Lit de gravier compacté sur 30 cm	~19 m ³
Pied de fondation carton brut	~20 m ²
Feuille PE étanche pour enrober la fondation	70 m ²
Ciment pour deux rangs d'anneaux fondation	0.45 m ³ soit 25 sac de 25kg
Gravier périph. compacté sur 50 cm	~8.5 m ³

Plan fondation 1/50